

2級土木施工管理技士 第二次検定 直前総仕上げキット【令和8年度 対策】

令和8年度 第二次検定（令和8年10月25日(日)）に向けた総仕上げ用。直近の令和7年度（R7）の実際の出題をもとに作成しています。

このキットの使い方（3ステップ）

- STEP1：p.4の「学習プランナー」に試験日から逆算して予定を書き込む
- STEP2：p.2～3の「頻出語句・数値 暗記シート」を印刷して現場・通勤で反復
- STEP3：仕上げに p.4の「NG総まとめ」で減点されない書き方を最終チェック

2級土木 第二次検定の構成（R7実績）

区分	内容
問題1（必須）	経験記述（R7は安全管理＋工程管理の2テーマ構成）
問題2～5（必須）	品質管理の穴埋め／工程表の特徴／盛土の施工／コンクリート用語
選択問題(1)	問題6・7から1問だけ選択
選択問題(2)	問題8・9から1問だけ選択

合格基準と注意点

- 合格基準は総得点率60%以上。経験記述（問題1）の配点が高い
- 選択問題を2問とも解答すると減点。必ず指定数ちょうどで
- 工事概要・設問1が無記載だと不合格、経験していない工事と判明した場合は失格（R7で明記）
- 穴埋めは語句群から選ぶ形式が多く、漢字が書けなくても得点できる＝確実な得点源

セット内容と併用ガイド

教材	使いどころ
解答解説（全8問）	1周目のインプット。採点ポイント・NGを熟読
練習用解答用紙PDF	本番と同じマス目で手書き練習
模範解答入り解答用紙PDF	手書き練習後の答え合わせ・分量の見本
本キット＋経験記述 例文集	スキマ時間の反復と直前1週間の総仕上げ

※本キットの解答・数値は法令・基準書を参照して作成した想定解答に基づきます。

頻出語句・数値 暗記シート①（必須問題）

左の「問われ方」を読み、右の語句・数値を即答できるまで反復。R7の実際の出題に基づいています。

問題2型：品質管理の穴埋め

問われ方	即答すべき語句・数値
トラフィカビリティーの判断指標	コーン指数 （コーンペネトロメータで測定）
平板載荷試験で求めるもの	地盤反力係数 （K値）・ 極限支持力
65%以下かつ最小値に設定するもの	水セメント比 （W/C）
暑中コンクリートの適用条件	日平均気温が 25℃ を超えると想定される場合
路床の強さを判定する試験	CBR試験

※寒中コンクリートは日平均気温**4℃以下**。暑中とセットで暗記。

問題3型：工程表の特徴（記述）

工程表	書くべき特徴（縦軸・横軸＋長所短所）
バーチャート	縦軸に工種・横軸に日数。作成が容易で各作業の期間が直感的。 作業相互の関連がつかみにくい
グラフ式工程表	縦軸に出来高比率・横軸に日数。予定と実績の対比が視覚的。作業相互の関連は不明確
出来高累計曲線	縦軸に出来高累計・横軸に工期。S字カーブ。 バナナ曲線 と組み合わせ全体管理。個々の作業管理は不可

✓「縦軸に何を・横軸に何を」＋「長所と短所」のセットで書くのが減点されない型。

問題4型：盛土の施工

軟弱で不足するもの	地耐力
盛土材に求める性質	せん断強度 が大きく 圧縮性 が小さい
電子情報を活用した施工	ICT土工
変換して活用するデータ	3次元データ

問題5型：コンクリート用語

スパーサ	かぶり を確保する部材
コールドジョイント	打重ね時間超過で生じる 不連続面
ブリーディング	練混ぜ水が 表面に上昇 する現象
ワーカビリティ	材料分離せず作業が容易にできる程度

頻出語句・数値 暗記シート②（選択問題）

問題6型：盛土の締固め管理

問われ方	即答すべき語句
締固めで得られるもの	必要な 強度 特性／変形・圧縮 抵抗
効果を左右する要素	土の種類・ 含水 状態・施工方法
品質規定方式で明示する場所	仕様書 に品質を明示
工法を任せる相手	施工者 に任せる

品質規定方式 vs 工法規定方式（最重要の対比）

品質規定方式＝品質（締固め度等）を**仕様書**で規定し、**工法は施工者に任せる**／工法規定方式＝機種・数均し厚さ・転圧回数など**工法そのものを規定**する。

「**契約書**」「**発注者**」を選ぶのが定番のひっかけ。

問題7型：レディーミクストコンクリートの受入れ検査（JIS A 5308）

項目	数値
検査を行うタイミング	荷卸時 （荷卸し地点）
スランプ12cmの許容差	±2.5cm （スランプ8cm以上18cm以下）
普通コンクリートの空気量	4.5% （許容差±1.5%）
塩化物含有量	0.3kg/m³ 以下
圧縮強度1回の試験	1運搬車から採取した 3本 の平均値

空気量に「**3.5**」「**5.5**」を置くひっかけが定番。「普通＝4.5」で即答を。

問題8型：移動式クレーン作業（クレーン等安全規則）

- ・ 定格荷重を超える荷重をかけて使用しない
- ・ つり荷の下・旋回範囲に**労働者**を立ち入らせない
- ・ **アウトリガー**は最大限に張り出す（軟弱地盤は鉄板等で支持力確保）
- ・ 一定の**合図**を定め、**合図者**を指名して行わせる
- ・ **強風**のため危険が予想されるときは作業を中止
- ・ 作業開始前に**巻過防止装置・ブレーキ・クラッチ・コントローラー**を点検

✓ 主語は必ず「**事業者**」。玉掛け作業は除外指定されることが多いので**ただし書き**を必ず確認。

問題9型：工程表の作成と全所要日数（計算）

R7の実例：重力式擁壁の施工手順

床掘工(6日) → 基礎工(3日) → 型枠組立工(3日) → コンクリート打込み工(2日) → 養生工(7日) → 型枠取外し工(1日) → 埋戻し工(2日)

単純合計 6+3+3+2+7+1+2 = **24日** → 基礎工が床掘工と**2日重複** → **全所要日数 22日**

重複分を引き忘れて24日と書くNGが最多。「型枠取外しは養生の後」など施工手順の順序ミスにも注意。

学習プランナー & 減点NG総まとめ

6週間プランナー（書き込み式）

試験日から6週間逆算して開始日を記入。経験記述を最優先で仕上げるのが鉄則です。

週	やること	開始日メモ
第1～2週	経験記述：工事概要＋安全・工程・品質の3テーマを下書き（R7は安全＋工程が出題）	
第3週	経験記述を清書し、指定字数・行数に収める練習。声に出して矛盾チェック	
第4週	解答解説で問題2～9をインプット（穴埋めの語句を重点的に）	
第5週	暗記シート反復＋選択問題（6か7／8か9）をどれで行くか決める	
第6週	練習用解答用紙で通し演習（手書き）→模範解答と比較。数値の即答テストを毎日	
直前3日	NG総まとめの最終確認・持ち物準備。前日は経験記述の音読のみ	

数値だけ最終チェック（試験直前の即答テスト）

暑中**25℃**超／寒中**4℃**以下／水セメント比**65%**以下／スランプ許容差**±2.5cm**／空気量**4.5%**／塩化物**0.3kg/m³**以下／圧縮強度**3本**平均／合格基準**60%**以上

減点NG総まとめ（提出前チェックリスト）

- ☐ 選択問題は**1問ずつ**ちょうど解答したか（2問とも書くと減点）
- ☐ 経験記述の**工事概要・設問1が無記載になっていないか**（無記載は不合格）
- ☐ 施工量に「一式」を使わず、**m・m²・m³・個数**で書いたか
- ☐ 主語が「**私が**確認した／指示した」になっているか（「現場では～」はNG）
- ☐ 対策を**①②と2つ以上**挙げ、**結果を数値**で締めたか
- ☐ 「安全帯」→「**要求性能墜落制止用器具**」など現行の法令用語を使ったか
- ☐ クレーン等の安全問題で、主語が**事業者**になっているか
- ☐ 解答欄に**空欄を作っていないか**（部分点の可能性を残す）

※採点基準は非公開のため、本キットは法令・基準書と合格者の経験に基づく対策です。あなたの合格を応援しています！🍀