

令和7年度 2級土木施工管理技士 第二次検定 模範解答入り解答用紙

受検番号

氏名

試験地

練習日

本書について

- ・本書は「土木のトリセツ」が作成した **想定模範解答入りの参考資料** です。試験機関の公式解答ではありません。
- ・第二次検定の公式正答は試験機関から非公開です。掲載の解答は、法令・基準書を参照し独学一発合格者の視点から作成した**想定解答**です。
- ・実際の採点では、複数の表現・同義語が認められる場合があります。
- ・**問題1（経験記述）は受験者本人の現場経験に基づき記述するため、本書では空白のままとしています。**
- ・問題6・7から1問、問題8・9から1問を選択します。本書では**すべての問題に模範解答を掲載**しているので、自分が選択した問題と照合してください。
- ・解答欄（青色部分）を参考に、自分の解答と比較してください。



【問題1】経験記述〔工事概要〕

⚠ 経験記述（問題1）は、受験者本人の現場経験に基づいて記述するものです。模範解答はありません。
書き方・合格文例はブログ「土木のトリセツ」の経験記述記事（無料）を参照してください。

(1) 工事名	
(2) あなたの立場	

(3) 工事の内容

① 発注者名	
② 工事場所	
③ 工期	
④ 主な工種	
⑤ 施工量	

✎ 記入のポイント：工事名は契約書どおり正式名称で。工期は「令和〇年〇月～令和〇年〇月」。施工量は「舗装面積1,200m²、延長300m」のように数値で具体的に書きます。



【問題2】品質管理（穴埋め）

（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）	（ホ）
コーン指数	地盤反力	水セメント比	25	CBR

💡 トラフィカビリティー＝コーン指数／暑中コンクリート＝日平均気温25℃超／路床の強さ＝CBR試験。いずれも頻出の定番セットです。

【問題3】工程表の特徴（記述）

2つ選択して記述（本書では①と③の解答例を掲載。②グラフ式工程表でも可）。

番号	特徴
①	バーチャートは、縦軸に工種（作業名）、横軸に日数を取り、各作業の開始・終了時期と所要日数を横棒で表した工程表である。作成が容易で各作業の期間が直感的に分かる反面、作業相互の関連や工期に影響する作業がつかみにくい。
③	出来高累計曲線は、縦軸に工事全体の出来高累計（％）、横軸に工期（日数）を取り、工事の進捗をS字状の曲線で表したものである。工事全体の進捗ペースが一目で分かり、上方・下方の管理限界線（バナナ曲線）と組み合わせて全体の工程管理に用いる。

（参考）②グラフ式工程表：縦軸に出来高比率（％）、横軸に日数を取り、工種ごとの進捗を斜線で表す。予定と実績の対比が視覚的に分かるが、作業相互の関連は明確にできない。



【問題4】盛土の施工（穴埋め）

（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）	（ホ）
地耐力	せん断	圧縮性	ICT	3次元

💡 盛土材料の条件「せん断強度が大きく・圧縮性が小さい」はワンセットで暗記。ICT土工・3次元データはi-Construction関連の新定番です。

【問題5】コンクリート用語の説明（記述）

2つ選択して記述（本書では②と③の解答例を掲載。①④でも可）。

番号	用語の説明
②	コールドジョイントとは、先に打ち込んだコンクリートと後から打ち重ねたコンクリートが、打重ね時間の超過等により一体化せず、打継ぎ部に生じる不連続面のことである。強度や水密性、耐久性の低下の原因となる。
③	ブリーディングとは、コンクリートの打込み・締固めの後、骨材やセメント等の固体材料の沈降に伴い、練混ぜ水の一部が遊離して表面上昇する現象のことである。

（参考）①スパーサ：鉄筋と型枠との間隔を保ち所定のかぶりを確保する部材。④ワーカビリティ：材料分離を生じることなく運搬・打込み・締固め・仕上げ等の作業が容易にできる程度を表すフレッシュコンクリートの性質。

【選択問題(1)】問題6・問題7（うち1問選択）

本番では1問のみ解答。本書では両方の模範解答を掲載しています。

【問題6】盛土の締固め管理（穴埋め）

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)
強度	抵抗	含水	仕様書	施工者

💡 品質規定方式＝品質を仕様書に明示し、工法は施工者に任せる。「契約書」「発注者」のひっかけに注意。

【問題7】レディーミクストコンクリートの受入れ検査（穴埋め）

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)
荷卸	スランプ	4.5	塩化物	3

💡 受入れ検査の数値セット：スランプ8～18cm→ $\pm 2.5\text{cm}$ ／空気量 普通4.5%（ $\pm 1.5\%$ ）／塩化物イオン $0.3\text{kg}/\text{m}^3$ 以下／強度は3本の平均。丸ごと暗記推奨。



【選択問題(2)】問題8・問題9（うち1問選択）

本番では1問のみ解答。本書では両方の模範解答を掲載しています。

【問題8】移動式クレーン作業の留意点（2つ記述）

- アウトリガーを最大限に張り出し、地盤が軟弱な場合は鉄板等を敷いて、移動式クレーンの転倒を防止する。
- 上部旋回体との接触のおそれがある箇所や、つり上げた荷の下に労働者を立ち入らせない。

💡 ほかに「定格荷重を超えない」「合図者を指名し一定の合図を定める」「強風時は作業中止」「作業開始前に巻過防止装置等を点検」でも可。主語が「事業者」になる書き方で。玉掛け作業は除外指定なので書かないこと。

【問題9】重力式擁壁の工程表と全所要日数

工種（施工手順）	実施日
床掘工（6日）	1日目～6日目
基礎工（3日）	5日目～7日目（床掘工と2日重複）
型枠組立工（3日）	8日目～10日目
コンクリート打込み工（2日）	11日目～12日目
養生工（7日）	13日目～19日目
型枠取外し工（1日）	20日目
埋戻し工（2日）	21日目～22日目

全所要日数： 22 日

💡 単純合計24日－重複2日＝22日。「重複を引き忘れて24日」が最多のNGパターンです。

