

令和7年度 1級土木施工管理技士 第二次検定 模範解答入り解答用紙

受検番号

氏名

試験地

練習日

本書について

- ・本書は「土木のトリセツ」が作成した **想定模範解答入りの参考資料** です。試験機関の公式解答ではありません。
- ・第二次検定の公式正答は試験機関から非公開です。掲載の解答は、法令・基準書を参照し独学一発合格者の視点から作成した**想定解答**です。
- ・実際の採点では、複数の表現・同義語が認められる場合があります。
- ・**問題1（経験記述）は受験者本人の現場経験に基づき記述するため、本書では空白のままとしています。**
- ・問題4～7は4問中2問、問題8～11は4問中2問を選択します。本書では推奨の2問に模範解答を掲載しています。
- ・解答欄（青色部分）を参考に、自分の解答と比較してください。



【問題1】経験記述〔工事概要〕

あなたが経験した土木工事に関し、次の事項について明確に記述しなさい。

⚠ 経験記述（問題1）は、受験者本人の現場経験に基づいて記述するものです。模範解答はありません。
👉 書き方・合格文例は「土木のトリセツ」ブログの経験記述記事をご参照ください。
(URL: <https://doboku-no-torisetsu.com/posts/doboku-keiken-kijutsu>)

(1) 工事名	
(2) あなたの立場	

(3) 工事の内容

① 発注者名	
② 工事場所	
③ 工期	
④ 主な工種	
⑤ 施工量	



【問題1】 設問1 品質管理

工事概要に記述した工事の「品質管理」について記述しなさい。

⚠ 経験記述は受験者本人の現場経験で記述してください。以下は書き込みスペースです。

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

[illegible]

【問題1】 設問2 環境対策

工事概要に記述した工事の「環境対策」について記述しなさい。

〈環境対策の例〉 周辺環境対策／自然環境対策／建設副産物等対策

⚠ 経験記述は受験者本人の現場経験で記述してください。以下は書き込みスペースです。

(1) 施工に際し判明した、環境対策上の技術的課題と、その課題を解決するために検討した項目

[illegible]

(2) (1)で記述した検討項目の対応処置とその評価

[illegible]

【問題2】工事計画の届出（穴埋め） 必須問題

（イ）～（ホ）に当てはまる適切な語句又は数値を記入しなさい。

（イ）	（ロ）	（ハ）	（ニ）	（ホ）
10	構造	組立図	3.5	通路

※他の正解例：根拠：労働安全衛生規則 第88条（工事計画の届出）

（イ）=10（足場・架設通路の高さ基準10m以上）（ニ）=3.5（型枠支保工の支柱高さ3.5m以上）

（ロ）「構造」＝「構造の概要」でも可（ハ）「組立図」＝「設計図」は不正解。組立図が正式名称（ホ）「通路」＝架設通路

【問題3】墜落等による危険の防止（記述） 必須問題

事業者が行わなければならない墜落等による危険の防止に関する措置を 2つ 記述しなさい（解答欄の例と同一内容は不可）。

〔例〕高さ2m以上の箇所で作業を行う場合には、作業床を設けなければならない。

1 高さ2m以上の作業床の端・開口部等、墜落の危険がある箇所には、囲い・手すり・覆い等を設けなければならない。

2 囲い等の設置が困難なとき、または作業の必要上これらを取り外すときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させるなど、墜落による危険を防止するための措置を講じなければならない。

※他の正解例：根拠：労働安全衛生規則 第518条～第521条

他の正解例：「作業床の幅は40cm以上とし、床材間の隙間は3cm以下」「強風・大雨・大雪等の悪天候で危険が予想されるときは作業させてはならない」「墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備を設けなければならない」など

⚠ 「安全帯」は旧用語。正しくは「要求性能墜落制止用器具（墜落制止用器具）」（2019年改正）



【選択問題(1)】問題4～問題7（うち2問選択）

⚠ 3問以上解答すると全問不採点。必ず2問だけ選択してください。

本書では問題4・問題6に模範解答を掲載しています（おすすめの選択2問）。問題5・7の解答欄は参考として空白のままです。

【問題4】軟弱地盤上の盛土施工



選択

模範解答あり

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)
横断	浸透	側方	腹付け	動態観測

※他の正解例：根拠：道路土工 軟弱地盤対策工指針（日本道路協会）

(ニ)「腹付け」＝「増し盛り」は減点の可能性あり (ホ)「動態観測」＝「変位観測」「計測管理」も概ね可

【問題5】鉄筋の加工・組立 品質管理



非選択

(参考：(イ)BIM/CIM (ロ)熱 (ハ)かぶり (ニ)防錆 (ホ)超音波)

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)

【問題6】地下埋設物に近接した施工



選択

模範解答あり

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)
台帳	試掘	表示板	立会い	防護

※他の正解例：根拠：土木工事安全施工技術指針（国土交通省）

(イ)「台帳」のみ正解（「図面」「設計図書」は不正解） (ハ)「表示板」が正式（「標識」では減点の可能性） (ニ)「立会い」も可

【問題7】土木工事の施工計画 留意事項



非選択

(参考：(イ)調査 (ロ)協議 (ハ)制約条件 (ニ)公衆災害 (ホ)指揮命令)

(イ)	(ロ)	(ハ)	(ニ)	(ホ)



【選択問題(2)】問題8～問題11（うち2問選択）

⚠ 3問以上解答すると全問不採点。必ず2問だけ選択してください。

本書では問題10・問題11に模範解答を掲載しています（おすすめの選択2問）。問題8・9の解答欄は参考として解答例を示します。

【問題8】コンクリートの打継目 留意点

☐ 非選択

（参考解答あり）

①打継目の位置を決める際の留意点 / ②水平打継目の処理の留意点

- 1 （参考）せん断力が小さく、圧縮力の作用方向に直角となる位置に設ける。
- 2 （参考）旧コンクリート上面のレイトンスや品質の悪いコンクリートを取り除き、ワイヤブラシで表面を粗にしたうえで、十分に吸水させてから新コンクリートを打設する。

【問題9】TS・GNSS盛土の締固め管理

☐ 非選択

（参考解答あり）

①～④から2つ選び、番号と実施事項を記述

- 1 （参考・①試験施工）本施工前に、現場で使用する実際の材料・締固め機械・施工方法で試験施工を行い、規定の締固め度を満足するための「1層のまき出し厚」と「締固め回数」を決定する。
- 2 （参考・④締固め管理）TS・GNSSにより締固め機械の走行軌跡をリアルタイムで計測・記録し、規定の締固め回数が施工面全体で確保されているかを車載モニターの色分け表示で確認する。回数不足箇所は追加転圧を行う。



【問題10】車両系建設機械による掘削・積込み作業の労働災害防止

選択

模範解答あり

事業者が実施すべき事項を 5つ 記述（根拠：労働安全衛生規則 第151条の2～第157条）

- 1 当該機械の種類・能力、運行経路、作業方法を示す作業計画を作成し、関係労働者に周知させなければならない。
- 2 地形・地盤状況等に応じた制限速度を定め、運転者にこれを遵守させなければならない。
- 3 運転者に誘導者を置く場合は、一定の合図を定め、誘導者に合図を行わせなければならない。
- 4 運転中の機械の作業範囲内に、当該機械の運転者以外の労働者を立ち入らせてはならない。
- 5 運転者が運転位置を離れるときは、バケット等の作業装置を地上に下ろし、原動機を止め、走行ブレーキをかけなければならない。

※他の正解例：他の正解例：「転落・転倒のおそれがある路肩・傾斜地では誘導者を配置しなければならない」「主たる用途以外の作業に使用してはならない」「定期自主検査を実施しなければならない」など

【問題11】プレキャストL型擁壁 施工上の留意事項

選択

模範解答あり

施工手順番号①～③のうち2つを選び、工種名・施工上の留意事項を記述（本書：①床掘工・③埋戻し工を選択）

施工手順：① 床掘工 → 基礎砕石工 → 均しコンクリート工 → 敷モルタル工 → ② プレキャスト擁壁据付け工 → ③ 埋戻し工 → 路床工

選択番号	工種名	施工上の留意事項
①	床掘工 （掘削工）	床付け面は地山を乱さないよう丁寧に仕上げ、不陸が生じないようにする。 床付け近くはバックホウの平爪等を使用し、過掘りを防止する。湧水・滞水は排水ポンプや排水溝で速やかに排除し、地盤の軟弱化を防ぐ。 【キー】地山を乱さない／不陸防止／過掘り防止／排水処理
③	埋戻し工	良質な埋戻し材料を使用し、高まきを避け1層の仕上り厚さ30cm以下で締め固

		める。擁壁近接部はランマーやタンパ等の小型機械で入念に締め固める。擁壁の左右を均等な高さで施工し、偏土圧がかからないようにする。 【キー】1層30cm以下／小型機械で縁部締め固め／左右均等・偏土圧防止
--	--	--

※他の正解例：②据付け工の留意点：専用吊り具使用・偏荷重防止・縦断勾配3%以上で水平（階段状）施工・敷モルタル密着確認

採点チェックシート

本書の模範解答と自分の解答を比較してチェックしてください。

問題	チェックポイント	自己採点
問題1	経験記述（品質管理・環境対策）：具体的な数値・工法名が入っているか	
問題2	穴埋め5箇所（イ=10、ロ=構造、ハ=組立図、ニ=3.5、ホ=通路）全問正解か	
問題3	2つの記述：「例」と同一でないか・「墜落制止用器具」の用語を使えているか	
選択(1)	2問選択できているか（3問以上で不採点）／数値・専門用語が正確か	
選択(2)	2問選択できているか（3問以上で不採点）／具体的記述になっているか	
問題10	5つの記述：「～しなければならない」の義務表現で書けているか	
問題11	工種名が正確か・数値（30cm、3%）や専門用語（偏土圧・タンパ等）が入っているか	

合格に向けた得点目安

合格基準：総得点率 **60%以上**。経験記述（問題1）の配点が高いため、経験記述で確実に点を取りつつ、技術問題（問題2～11）で **7割以上** を目標にしましょう。

👉 詳しい学習戦略は「土木のトリセツ」の解答解説記事（note）もご参照ください。

