

1級造園施工管理技士 第二次検定 直前総仕上げキット【令和8年度 対策】

令和8年度 第二次検定（令和8年12月6日(日)）に向けた総仕上げ用。直近の令和7年度（R7）の実際の出題をもとに作成しています。

このキットの使い方（3ステップ）

- **STEP1**：p.4の「学習プランナー」に試験日から逆算して予定を書き込む
- **STEP2**：p.2～3の「頻出語句・数値 暗記シート」を印刷して現場・通勤で反復
- **STEP3**：仕上げに p.4の「NG総まとめ」で減点されない書き方を最終チェック

【最重要】造園の二次に経験記述はありません

令和5年度までは問題1が「あなたが経験した主な造園工事…」という**経験記述**でしたが、**令和6年度（R6）から全問必須の構成に変わり、経験記述は出題されていません**（R6・R7の公式試験問題で確認）。

工事概要や自分の立場を暗記する準備は不要です。その時間はすべて技術記述に回してください。ネット上にはR5以前の情報が今も残っているので注意。

1級造園 第二次検定の構成（R7実績）

問題	出題内容
問題1（必須）	施工管理（図面・工事数量表に基づく。植栽基盤／移植／高木植栽／施工管理用語）
問題2（必須）	工程管理（ネットワーク式工程表の作成・計算、工程計画の用語）
問題3（必須）	品質管理（公共用緑化樹木等品質寸法規格基準、植栽基盤の透水試験）
問題4（必須）	安全管理（新規入場者教育／移動式クレーン／高所作業車・投下設備）

※全問必須＝捨て問が作れません。逆に言えば、経験記述に使っていた時間を丸ごとこの4問に回せます。

セット内容と併用ガイド

教材	使いどころ
解答解説（問題1～4 全問）	1周目のインプット。採点ポイント・NGを熟読
練習用解答用紙PDF	本番と同じ様式で手書き練習
模範解答入り解答用紙PDF	手書き練習後の答え合わせ・分量の見本
本キット	スキマ時間の反復と直前1週間の総仕上げ

※本キットの解答・数値は法令・基準書を参照して作成した想定解答に基づきます（公式正答は非公開）。

頻出語句・数値 暗記シート①（施工管理・工程管理）

左の「問われ方」を読み、右の語句・数値を即答できるまで反復。R7の実際の出題に基づいています。

植栽基盤の整備

問われ方	即答すべき語句・数値
透水性の改善に使う土壌改良材	黒曜石パーライト（多孔質で排水性・通気性を改善）
保水性の向上に使う土壌改良材	真珠岩パーライト（※透水性と取り違えない）
酸性土壌（pH4.3等）の中和	炭酸カルシウム（硫安は窒素肥料で逆に酸性化）
暗渠排水の掘削で外せない点	排水先へ所定の下り勾配を確保し、溝底を平滑に
暗渠排水の埋戻しで外せない点	管の周囲を砂利・碎石等のフィルター材で包む
酸欠状態で根に起きる障害	湿害（過湿害）

移植・高木植栽

問われ方	即答すべき語句
クレーン積込みの養生（3部位）	樹幹＝幹巻き・当て物／枝＝枝しおり／根鉢＝当て物で崩れ防止
マルチングの効果（3つ）	水分蒸発の抑制／地温の急変緩和／雑草の発生抑制
植付け前の剪定の目的	蒸散量を抑え、吸水と蒸散のバランスを保ち活着を促す
同・作業方法	不要枝・徒長枝・からみ枝を間引き剪定
支柱が活着を助ける仕組み	幹・根鉢の動揺を防ぎ、新たに出た細根の切断を防ぐ
支柱用丸太の材料選定	防腐処理済み、割れ・腐れ・曲がりがない皮はぎした直幹材

「倒木を防ぐ」は支柱の設問でNG指定されることがある。活着＝細根を切らないこと、で覚える。

工程管理（ネットワーク式工程表）

最重要ルール：最早開始時刻＝先行作業の**最早終了の最大値**。複数の先行作業があるときは**一番遅く終わる作業に律速**される。

工程計画の用語：（A）作業可能日数／（B）所要作業日数／（C）1日平均施工量

式：作業可能日数 $\geq$ 所要作業日数 = 工事量 $\div$ 1日平均施工量

施工者自身の管理不良による時間損失：材料・機械の手配不良や段取り替えの多発／作業員の配置計画の不良による手待ち・手戻り

※「天候不良」「不慮の事故」は施工者の管理不良ではないので除外。

クリティカルパスが2本になる年もある。「最長経路をすべて」書くつもりで確認すること。

頻出語句・数値 暗記シート②（品質管理・安全管理）

公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）

問われ方	即答すべき語句・数値
規格の3記号	H＝樹高／C＝幹周／W＝葉張
幹周(C)の測定位置	根鉢の上端より 1.2m 上り。枝が分岐していればその 上部 を測定
葉張(W)に長短があるとき	最長と最短の平均値 （突出した一部の枝は含まない）
株立物の樹高の判定	指定株立数の過半数 が所要樹高以上、他は所要樹高の 70% 以上
株立物の幹周の判定	各幹の周長の 総和の70% が規格値以上
樹姿「枝葉の密度」	節間が詰まり密生し、樹種の特性に応じ 四方に均等に配分
シバ類の品質規格の表示項目	葉／ ほふく茎 ／根／ 病虫害 ／雑草等 の5つ
その他地被類の「根」	根系の発達が良く 細根が多く 、乾燥していないこと

株立の判定で使うのは「**実際の本数**」ではなく「**指定株立数**」。4本立でも3本立指定なら過半数＝2本で判定。

植栽基盤の透水試験（長谷川式簡易現場透水試験器）

減水速度の求め方：最終の測定区間で「下がったmm ÷ 経過分 × 60」＝ mm/hr。

判定の目安：**100mm/hr以上**＝良好／**30～100mm/hr**＝可／**30mm/hr未満**＝不良

※R7は45mm/hr＝「可」。計算は最終区間でも全体でも同じ値になるか確かめると安心。

安全管理（クレーン等安全規則・労働安全衛生規則）

問われ方	即答すべき語句・数値
移動式クレーンの運転に免許が要る境目	つり上げ荷重 1トン 以上
小型移動式クレーン技能講習で運転できる範囲	つり上げ荷重 1トン以上5トン未満
玉掛け業務の資格	つり上げ荷重1トン以上は 玉掛け技能講習 修了者
使用禁止のワイヤロープ	直径の減少が公称径の 7% をこえるもの
高さ3m以上から物を投下するとき	投下設備 （ダストシュート等）を設け 監視人 を置く
新規入場者教育の内容	作業内容・手順・現場のルールと危険箇所／保護具の着用・緊急時の連絡方法
高所作業車の作業床での留意	身を乗り出さない／ 最大積載荷重 を超えない

数値だけ最終チェック（試験直前の即答テスト）

幹周は根鉢上端より**1.2m**／株立の他幹は**70%**／幹周は総和の**70%**／透水 良好**100**・可**30～100**・不良**30**未満／クレーン **1t**・**5t**・ワイヤ**7%**／投下設備は**3m**以上

学習プランナー & 減点NG総まとめ

8週間プランナー（書き込み式）

試験日（令和8年12月6日）から逆算して開始日を記入。経験記述がないぶん、技術記述に全振りできます。

週	やること	開始日メモ
第1～2週	解答解説で問題1～4を通読。図面・工事数量表の読み取りに慣れる	
第3週	ネットワーク工程表 を集中演習。最早開始＝先行の最大値を体に入れる	
第4週	品質規格（H・C・W、株立判定）を暗記。数値を紙に書いて確認	
第5週	安全管理の法令数値（1t・5t・7%・3m）を暗記シートで反復	
第6週	植栽基盤・移植・支柱の記述を「目的＋方法」の型で書く練習	
第7週	練習用解答用紙で通し演習 （手書き）→模範解答と分量を比較	
第8週	暗記シートの即答テストを毎日。書けなかった語句だけ潰す	
直前3日	NG総まとめの最終確認・持ち物準備。12月の会場は底冷えするので防寒も	

減点NG総まとめ（提出前チェックリスト）

- ☐ 「**丁寧に扱う**」「**注意した**」**だけ**で終わっていないか。**対象部位と具体的な方法**をセットで書く
- ☐ 設問の**除外条件**（「～に関する内容を除く」）を読み飛ばしていないか。書くと0点になる
- ☐ 「3つ記述しなさい」に対し、**数がちょうど足りている**か
- ☐ 剪定の設問で**目的と作業方法の両方**を書いたか（片方だけは減点）
- ☐ 支柱の設問で「**倒木を防ぐ**」と書いていないか（活着＝細根を切らない、が答え）
- ☐ 透水試験の判定を、**計算した数値と判定語（良好／可／不良）の両方**で書いたか
- ☐ クレーンの穴埋めで、主語が**事業者**になっているか
- ☐ 解答欄に**空欄を作っていない**か（部分点の可能性を残す）

※採点基準は非公開のため、本キットは法令・基準書と合格者の経験に基づく対策です。あなたの合格を応援しています！🍀