

1級土木施工管理技士 第二次検定 直前総仕上げキット（R7問題対応）

このキットの使い方（3ステップ）

- **STEP1**：p.4の「8週間プランナー」に試験日から逆算して予定を書き込む
- **STEP2**：p.2～3の「頻出語句・数値 暗記シート」を印刷して現場・通勤で反復（解説記事とセットで使うと定着が速い）
- **STEP3**：仕上げに p.4の「NG総まとめ」で減点されない書き方を最終チェック

セット内容と併用ガイド

教材	使いどころ
解答解説（全10問・約9,000字）	1周目のインプット。採点ポイント・よくあるNGを熟読
練習用解答用紙PDF	本番と同じマス目で手書き練習（2時間45分計測）
模範解答入り解答用紙PDF	手書き練習後の答え合わせ・分量の見本
本キット（暗記シート+プランナー+NG集）	スキマ時間の反復と直前1週間の総仕上げ

合格基準の確認

- 第二次検定は**総得点率60%以上**で合格。経験記述（問題1）の配点が高い
- 技術問題は**必須（問題2・3）+選択(1)から2問+選択(2)から2問**の計6問を解答
- **3問以上解答すると減点**。解答用紙の選択欄の○印を忘れずに

※本キットの解答・数値は法令・基準書を参照して作成した想定解答に基づきます。経験記述の書き方・例文はブログ「土木のトリセツ」で無料公開中です。

頻出語句・数値 暗記シート①（必須問題＋選択(1)）

左の「問われ方」を隠さず読み、右の赤字級キーワードを即答できるまで反復。R7の実際の出題に基づいています。

問題2型：工事計画の届出（労働安全衛生法88条）

問われ方	即答すべき語句・数値
足場（つり足場・張出し足場以外）の届出基準	高さ 10m 以上（組立てから解体まで 60日 未満は除外）
型枠支保工の届出基準	支柱の高さ 3.5m 以上
架設通路の届出基準	高さ及び長さ 10m 以上
届出の記載事項・添付図面	構造 ・材質・主要寸法を明記し、 組立図 ＋配置図を添付（設計図はNG）

問題3型：墜落等による危険の防止（安衛則518～521条）

問われ方	即答すべき語句・数値
作業床の設置基準	高さ 2m 以上の箇所での作業
作業床の端・開口部の措置	囲い ・ 手すり ・ 覆い 等を設ける
設置が困難なとき	防網 を張り 要求性能墜落制止用器具 を使用させる（「安全帯」は旧用語）
作業床の構造	幅 40cm 以上・床材間の隙間 3cm 以下
悪天候時	強風・大雨・大雪等の危険が予想されるときは 作業させない

問題4型：軟弱地盤上の盛土

施工面の勾配	4～5% の 横断 勾配→雨水の 浸透 防止
丁張り移動の原因	側方 移動・沈下
天端幅不足の対応	腹付け 盛土
沈下・安定管理	動態観測 を実施し施工にフィードバック

問題5型：鉄筋の加工・組立

複雑配筋の事前確認	BIM/CIM （3次元モデル）の活用
曲げ加工の原則	常温で行う。 熱 を加えると材質低下
スパーサの目的	かぶり の確保（モルタル製・コンクリート製）
長期大気暴露	防錆 処理またはシート保護
ガス圧接の検査	外観検査＋ 超音波 探傷検査

頻出語句・数値 暗記シート②（選択(1)続き + 選択(2)）

問題6型：地下埋設物に近接した施工

事前確認	管理者の 台帳 と照合→ 試掘 で目視確認
位置・連絡先の周知	表示板 を取り付け工事関係者に伝達
管理者不明の埋設物	管理者の 立会 いを求め安全確認
移設できない埋設物	適切に 防護 し維持管理（吊り防護・受け防護）

問題7型：施工計画作成の留意事項

計画の基礎	設計図書 + 事前 調査 の結果
関係機関等との	協議 ・調整→内容は計画立案の 制約条件
都市内工事	労働災害のほか 公衆 災害防止に留意
組織編成で明確にするもの	業務分担・ 指揮命令 系統

問題8型：コンクリートの打継目

位置の決め方	せん断力 が小さく、圧縮力の作用方向に 直角 となる位置
水平打継目の処理	レイトンス 除去→ワイヤブラシ等で 表面 を 粗 に→十分に吸水させて打設（3点セット）

問題9型：TS・GNSSによる盛土の締固め管理（情報化施工）

試験施工で決めるもの	1層の まき出し厚 と 締固め回数 （仕上り厚の目安 35cm 以下）
締固め管理の方法	締固め機械の 走行軌跡 を計測し、 色分け表示 で回数を面的に確認→不足箇所は追加転圧

問題10型：車両系建設機械の災害防止

- 作業計画の作成と関係労働者への周知
- 地形・地盤に応じた**制限速度**
- 誘導者**を置き一定の**合図**を定める
- 作業範囲内への**立入禁止**
- 運転位置を離れるとき：**バケット**を地上に下ろし**原動機停止・ブレーキ**

問題11型：プレキャストL型擁壁

- 床掘工：**地山**を乱さない・過掘り防止・排水処理
- 据付け：縦断勾配**3%**以上で底面を**水平（階段状）**に・敷モルタル密着
- 埋戻し：1層仕上り厚**30cm**以下・縁部は**小型機械**で入念に・左右均等（**偏土圧**防止）

数値だけ最終チェック（即答テスト）

足場**10m**／型枠支保工**3.5m**／作業床**2m**・幅**40cm**・隙間**3cm**／横断勾配**4～5%**／まき出し仕上り厚**35cm**／擁壁据付け**3%**／埋戻し1層**30cm**／合格基準**60%**

8週間学習プランナー & 減点NG総まとめ

8週間プランナー（書き込み式）

試験日から8週間逆算して開始日を記入。経験記述を最優先で仕上げるのが鉄則です。

週	やること	開始日メモ
第1～2週	経験記述：工事概要＋ 品質・安全・工程の3テーマ を下書き（ブログの書き方記事・例文を参照）	
第3週	経験記述を清書し、指定字数・行数に収める練習。声に出して矛盾チェック	
第4週	解答解説で技術問題6問分をインプット（採点ポイント・NGを熟読）	
第5週	暗記シート反復開始（毎日10分）＋選択問題をどれで行くか仮決定	
第6週	練習用解答用紙で通し演習① （2時間45分計測・手書き）→模範解答と比較	
第7週	弱点分野の潰し込み＋通し演習②。数値の即答テストを毎日	
第8週	総仕上げ：NG総まとめ最終確認・持ち物準備・会場下見。前日は経験記述の音読のみ	

減点NG総まとめ（提出前チェックリスト）

- ☐ 選択問題は**指定数ちょうど**解答したか（3問以上で減点）。選択欄の○印を記入したか
- ☐ 「気をつける」「丁寧に施工する」などの**抽象表現だけの解答**になっていないか（数値・専門用語を入れる）
- ☐ 解答欄の**〔例〕と同一内容**を書いていないか（問題3などは例と同じだと0点）
- ☐ 「安全帯」と書いていないか → **「要求性能墜落制止用器具」**（2019年改正後の用語）
- ☐ 安全管理系の主語は**事業者**になっているか（「運転者は注意する」はズレ）
- ☐ 経験記述：工事概要の**無記載・記述漏れは不合格**、経験していない工事は**失格**
- ☐ 字は丁寧に・枠内に。**空欄は作らない**（部分点の可能性を残す）

※採点基準は非公開のため、本キットは法令・基準書と合格者の経験に基づく対策です。あなたの合格を応援しています！🍀