

令和7年度 1級造園施工管理技士 第二次検定 模範解答入り解答用紙

受検番号

氏名

試験地

本書について

- ・本書は「土木のトリセツ」が作成した **想定模範解答入りの参考資料** です。試験機関の公式解答ではありません。
- ・第二次検定の公式正答は非公開です。掲載の解答は、公共用緑化樹木等品質寸法規格基準（案）・造園施工管理技術編・クレーン等安全規則等を参照し、独学一発合格者が作成した**想定解答**です。
- ・実際の採点では複数の表現・同義語が認められる場合があります。青色部分を参考に、自分の解答と比較してください。

【問題1】 施工管理

(1)(イ) 掘削作業

【模範解答】

排水先に向かって所定の下り勾配を確保しながら、有孔管を敷設する深さまで溝状に掘削し、溝底は不陸が生じないよう平滑に仕上げる。

(1)(イ) 埋戻し作業

【模範解答】

有孔管を所定の勾配で据え付け、管の周囲を砂利・碎石等の透水性の良いフィルター材で包むように埋め戻したうえ、その上に掘削土を埋め戻す。

(1)(ロ) 土壌改良材

透水性の改善：黒曜石パーライト ／ pHの中和：炭酸カルシウム

(2)(イ) シラカシ積込み時の品質管理（3つ）

- 1 【樹幹】 玉掛けワイヤーが直接幹に当たらないよう幹巻き（こも・わら）や当て物を施し、樹皮の損傷・剥皮を防ぐ。
- 2 【枝】 枝を縄で幹側へ寄せて軽く縛り（枝しおり）、枝折れ・枝擦れを防ぐ。
- 3 【根鉢】 根鉢の肩・側面に当て物を当て、吊り上げ時に根鉢が崩れたり樹皮が傷つかないように養生する。

(2)(ロ) マルチングの効果 (3つ)

- 1 土壌表面からの水分蒸発を抑制し、乾燥を防ぐ。
- 2 地温の急変を緩和し、根を保護する。
- 3 雑草の発生を抑制する。(泥はね・表土流失防止でも可)

(3)(イ) ヤマボウシ 剪定の目的／作業方法

【模範解答】

目的：移植で根が減少し吸水力が落ちているため、枝葉を減らして蒸散量を抑え、吸水と蒸散のバランスを保って活着を促す。

【模範解答】

作業方法：不要枝・徒長枝・からみ枝・ふところ枝を間引き剪定し、樹形を保ちつつ全体の枝葉量を減らす。

(3)(ロ) 杉丸太の材料選定の留意事項

【模範解答】

防腐処理が施され、割れ・腐れ・著しい曲がりがなく、皮はぎした平滑な直幹材の丸太を選定する。

(3)(ハ) 支柱が活着を助ける仕組み

【模範解答】

支柱で樹体を固定することで風等による幹・根鉢の動揺を防ぎ、新たに発生した細根が切断されるのを防いで活着を促進する。

(4) 施工管理用語

A	B	C
標準仕様書 (共通仕様書)	特記仕様書	施工体制台帳

【問題2】 工程管理（ネットワーク）

所要日数 A3 B4 C2 D3 E2 F3 G3 H1 I1 J1 K1 L1 M2 N3

(ロ) クリティカルパス

【模範解答】

B → F → G → K → N（4+3+3+1+3=14日）

※KはE・D・G完了後着手のため、最も遅いG（10日目完了）に律速される。

(ハ) 作業Jのトータルフロート

2日（J最早終了7日目／最遅終了9日目）

(二) 再検討後（A6・D5・E4・K3）の全所要日数

17日（CP：A→D→K→N と A→D→J→M→N の2本）

(2) 工程計画の用語

A	B	C
作業可能日数	所要作業日数	1日平均施工量

式：作業可能日数 ≧ 所要作業日数 = 工事量 ÷ 1日平均施工量

(3) 施工者自らの管理不良による時間損失の要因（2つ）

- 1

材料・建設機械の手配不良や段取り替えの多発。
- 2

作業員の配置・人員計画の不良による手待ち・手戻り。

【問題3】品質管理

(1)1) 規格を満たすエゴノキ

ウ・オ

樹高＝指定株立数（3本）の過半数（2本）が3.5m以上＋他が2.45m以上／幹周＝各幹周長の総和×70%が0.21m以上。4本立のエ・オも「指定株立数3本」を基準に判定するのがポイント（エは幹周0.203mで不足）。

(1)2) カツラの C・W 測定

①	②	③
1.2	上部	最長と最短の平均値

②は基準（案）の原文どおり「（分岐部分の）上部を測定」。「太い方」ではない点に注意。

(1)口 品質規格の留意事項

【模範解答】 1) 枝葉の密度：節間が詰まり、枝葉が密に均整よく配分され、徒長していないこと。
【模範解答】 2) シバ類の表示項目（葉・根・雑草等以外）：ほふく茎／病虫害。（表示項目は「葉・ほふく茎・根・病虫害・雑草等」の5つ）
【模範解答】 3) その他地被類（根）：根が鉢内によく回り、根詰まり・根腐れがないこと。

(2)(イ) 酸欠状態による障害

湿害（過湿害）（「根腐れ」も可）

(2)(ロ) 減水速度と判定

減水速度：45 mm/hr（11:25→11:45で615→630mm＝15mm低下、×3）／判定：可
長谷川式の目安：100mm/hr以上＝良好／30～100＝可／30未満＝不良。45mm/hrは「可」。

【問題4】安全管理

(1) 新規入場者教育（2つ）

- 1 現場の作業内容・作業手順、現場のルールや危険箇所の周知。
- 2 安全衛生に関する事項（保護具の正しい着用、緊急時の連絡・避難方法）。

(2)(イ) クレーン等安全規則（A～D）

A	B	C	D
つり上げ	5	技能講習	7

つり上げ荷重1t以上は運転免許、1t以上5t未満は小型移動式クレーン運転技能講習。玉掛けは玉掛け技能講習。ワイヤロープは公称径の7%超の減少で使用禁止。

(2)(ロ) 玉掛け者の安全確保（1つ）

【模範解答】

つり荷の重心を確認し、フックを重心の真上に誘導してから玉掛けする（地切り後に一旦停止して安定を確認）。

(3)(イ) 高所作業車の作業床で留意すべき事項（2つ）

- 1 作業床から身を乗り出さない。
- 2 作業床の最大積載荷重を超える人・物を載せない。

(3)(ロ) 高さ3m以上からの剪定枝の投下措置（2つ）

- 1 投下設備（ダストシュート等）を設ける。
- 2 監視人を置き、立入禁止区域を設定する。